

# COMPLEXE Fernand Mourgues Extension du Gymnase



## CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT 08 - TRIBUNES

### DCE

SCAPA (LLB)

Janvier 2024

23 / 711

Indice	Date	Nature des modifications

### BET STRUCTURE

AXEPLANS 30 rue du pont Saint Jean - 24100 BERGERAC

05 53 57 21 73

be@axeplan.fr

### BET FLUIDES

ARGETEC 544 boulevard des saveurs 24660 COULOUNIEUX CHAMIER

05 53 08 41 40

accueil@argetec.fr

### BUREAU DE CONTRÔLE

VERITAS LE Carré des Pros Cré@vallée Sud - 24660 SANILHAC

06 72 88 24 13 severin.boutolleau@bureauveritas.com

### COORDONNATEUR SPS

M. LAFON Philippe 18 rue de la Commanderie - 33220 PINEUILH

06 11 08 77 32 lafon.csps@wanadoo.fr



## Sommaire

<b>PRESCRIPTIONS GENERALES .....</b>	<b>2</b>
<b>07.01. DOCUMENTS DE REFERENCE .....</b>	<b>2</b>
<b>07.02. REGLEMENT .....</b>	<b>2</b>
<b>07.03. PLANS D'EXECUTION .....</b>	<b>2</b>
<b>07.04. CLASSEMENT DES MATERIAUX .....</b>	<b>2</b>
<b>07.05. TRAVAUX A INTEGRER AU PRESENT LOT .....</b>	<b>2</b>
05.1. EN DEBUT DE TRAVAUX .....	2
05.2. EN FIN DE TRAVAUX .....	3
<b>07.06. GARANTIE .....</b>	<b>3</b>
<b>PRESTATIONS PARTICULIERES.....</b>	<b>4</b>
<b>07.07. BASE – TRIBUNES FIXES .....</b>	<b>4</b>
1.a. Tribune fixe de 200 places .....	4
Localisation : une unité .....	4
1.b. Tribune fixe 32 places .....	4
Localisation : 2 unités.....	4
<b>07.08. PSE – TRIBUNES REPLIABLES.....</b>	<b>4</b>
1.a. Tribune repliable de 200 places .....	4
a1 Option : .....	4

## PRESRIPTIONS GENERALES

### 07.01. DOCUMENTS DE REFERENCE

Toute l'installation sera réalisée conformément aux règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. (Arrêté du 25 juin 1980).

Les principales normes à respecter sont les suivantes :

Norme NF EN 13200-5 d'octobre 2006.

Catégories C2 et C5 :

- Surcharges verticales d'exploitation uniformément réparties : 400 daN/m<sup>2</sup> et 500 daN/m<sup>2</sup>.
- Surcharges ponctuelles : 1kN espacé de 0,50 m, surface de 0,20 m x 0,20 m.
- Mouvement de foule horizontale 6 % de la charge verticale.
- Résistance des garde – corps : de 170 daN/ml à 300 daN/ml.

Le matériel sera identifié par une plaque non démontable indiquant :

- Le fabricant.
- Le type de matériel.
- La référence de la norme.
- La classe d'utilisation.
- L'année et le lot de fabrication.

### 07.02. REGLEMENT

Toute l'installation sera exécutée selon les règles de l'Art avec du matériel professionnel agréé par la Maîtrise d'Œuvre et la Maîtrise d'Ouvrage.

Chaque Entrepreneur devra fournir tous les renseignements techniques permettant l'appréciation des caractéristiques des appareils et des tissus et leur conformité aux règlements en vigueur.

Chaque Entrepreneur devra respecter tous les décrets, arrêtés, normes et règlements connus et en vigueur, non seulement au moment de la rédaction du présent document, mais aussi au jour du dépôt de son offre.

### 07.03. PLANS D'EXECUTION

L'adjudicataire du présent lot devra établir tous les plans de fabrication et de détails.

Il devra les soumettre assortis de toutes les justifications utiles à l'agrément de la Maîtrise d'Œuvre et du Bureau de Contrôle de l'opération au fur et à mesure des besoins mais au moins 15 jours avant la date prévue pour la fabrication ou l'exécution des travaux.

### 07.04. CLASSEMENT DES MATERIAUX

Tissu M 1 ou M 2.

Vernis M 2.

Mousse M 4.

Structure M 3.

Piètement métallique M 0.

Le PV de réaction au feu du revêtement de sol intégrera la nature du support (contreplaqué)

### 07.05. TRAVAUX A INTEGRER AU PRESENT LOT

#### 05.1. EN DEBUT DE TRAVAUX

Relevé sur place des côtes pour établissement des plans d'exécution.

La mise en ordre et le nettoyage de son chantier en cours en fin de chantier.

La totalité des percements nécessaires au passage de ses câbles et à la fixation de ses matériels dans les murs et cloisons existants.

Le garnissage de tous les percements qui lui ont été réservés ou qu'il a exécuté. Ces garnissages s'effectueront avec des matériaux appropriés respectant notamment le degré coupe-feu et l'isolation acoustique de la paroi considérée.

**05.2. EN FIN DE TRAVAUX**

L'entrepreneur devra livrer l'installation en ordre de marche et en parfait ordre de sécurité.  
Il devra avoir fait :  
Les essais de fonctionnement de l'ensemble des matériels installés.  
Les essais de charge.  
Le réglage fin de la totalité de l'équipement.

Tous travaux non décrits expressément dans le présent C.C.T.P mais indispensables pour la bonne terminaison des ouvrages suivant les règles de l'Art, Normes, D.T.U. et Avis techniques devront être prévus et réalisés à partir des spécifications régissant les ouvrages essentiels.

L'entrepreneur doit tous les travaux et fournitures nécessaires à la parfaite finition de ces ouvrages qui ne devront nécessiter aucune reprise d'autres corps d'état.  
Ils seront implicitement compris dans la proposition de l'entreprise.

**07.06. GARANTIE**

À compter du jour de la décision de réception, l'entreprise doit une période de garantie d'une année.

Pendant cette période de parfait achèvement, l'entreprise devra l'entretien et la garantie des installations, et des matériels, ainsi que la mise au courant du personnel responsable. La garantie des matériels éventuellement remplacés pendant la période de parfait achèvement sera prolongée pendant un an de fonctionnement normal.

## PRESTATIONS PARTICULIERES

### 07.07. BASE – TRIBUNES FIXES

Caractéristiques du fauteuil :  
Banquette bois  
Caractéristiques Gardes corps :  
Gardes corps latéral : tôle plane  
Caractéristiques bardage:  
Bardage latéral : toiles PVC  
Caractéristiques sol :  
Plancher : Multiplis antidérapant brun 18 mm

#### 1.a. Tribune fixe de 200 places

*Localisation : une unité*

#### 1.b. Tribune fixe 32 places

*Localisation : 2 unités*

### 07.08. PSE – TRIBUNES REPLIABLES

#### 1.a. Tribune repliable de 200 places

Caractéristiques du fauteuil :  
Banquette bois  
Caractéristiques Gardes corps (tribune télescopique) :  
Gardes corps latéral : Télescopiques en tôle plane  
Caractéristiques bardage (tribune télescopique):  
Bardage latéral : Télescopiques en toiles PVC  
Caractéristiques sol :  
Plancher : Multiplis antidérapant brun 18 mm  
Déplacement (tribune télescopique) :  
Motorisation

#### a1 Option :

Bardage avant : façade bois sur toute la longueur