

COMPLEXE Fernand Mourgues Extension du Gymnase



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT 09 – VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS

DCE

SCAPA (AT)

Janvier 2024

23 / 711

Indice	Date	Nature des modifications

BET STRUCTURE

AXEPLANS 30 rue du pont Saint Jean - 24100 BERGERAC

05 53 57 21 73

be@axeplan.fr

BET FLUIDES

ARGETEC 544 boulevard des saveurs 24660 COULOUNIEUX CHAMIER

05 53 08 41 40

accueil@argetec.fr

BUREAU DE CONTRÔLE

VERITAS LE Carré des Pros Cré@vallée Sud - 24660 SANILHAC

06 72 88 24 13 severin.boutolleau@bureauveritas.com

COORDONNATEUR SPS

M. LAFON Philippe 18 rue de la Commanderie - 33220 PINEUILH

06 11 08 77 32 lafon.csps@wanadoo.fr

Sommaire

09.01. PREPARATION DU CHANTIER	3
01.1. INSTALLATION DE CHANTIER	3
01.2. CONSTAT D'HUISSIER	3
01.3. PREPARATION DU SITE.....	3
09.02. TERRASSEMENTS.....	3
02.1. DECROUTAGE DES ENROBES EXISTANTS.....	3
Localisation : Extension et enrobés aux abords des zones réhabilitées.....	3
02.2. TERRASSEMENTS.....	3
Localisation : Plateforme extension	3
Localisation : Voirie pompiers.....	3
Localisation : Extension et enrobés aux abords des zones réhabilitées.....	3
02.3. ASSAINISSEMENT EXISTANT	3
Localisation : Assainissement non collectif existant	3
02.4. HERRISSONS DE PROPRETE	3
Localisation : Extension.....	3
09.03. RESEAUX DIVERS	4
03.1. TRANCHEES	4
Localisation : Extension et abords des zones réhabilitées	4
03.2. REGARDS.....	4
Localisation : Extension et abords des zones réhabilitées	4
09.04. RESEAUX EP	4
04.1. CANALISATIONS	4
Localisation : Extension.....	4
04.2. REGARDS.....	4
2.a. Regards de pied de chute	4
Localisation : pied de chutes des descentes	4
2.b. Regards à grille	4
Localisation : voirie et parking PMR.....	4
04.3. DIVERS	4
09.05. RESEAUX EU	4
05.1. CANALISATIONS	4
Localisation : Raccordement de l'existant et Buvette au réseau	4
05.2. REGARDS.....	4
2.a. Tabourets de branchement	4
Localisation : Raccordement de l'existant et Buvette au réseau	4
05.3. DIVERS	4
09.06. BORDURES ET REVETEMENTS.....	4
06.1. BORDURES.....	4
Localisation : abords des zones réhabilitées	4
06.2. FONDATIONS.....	4
Localisation : voirie pompier	4
06.3. FONDATIONS ET ENROBE	5
Localisation : abords des zones réhabilitées	5
09.07. SIGNALETIQUE	5
07.1. BANDE DE GUIDAGE.....	5
Localisation : Parking existant.....	5

09.01. PREPARATION DU CHANTIER**01.1. INSTALLATION DE CHANTIER**

Comprenant les installations propres aux VRD à savoir l'installation de base vie avec bungalows, sanitaires, branchements ;
L'entreprise devra en outre panneau d'affichage, implantation des bâtiments, prestations suivant PGC, études EXE, DOE.

01.2. CONSTAT D'HUISSIER

Etablissement d'un état des lieux effectué par un huissier de justice.
Cet état des lieux avant travaux devra faire apparaître tous les points singuliers à proximité de l'ensemble de la zone travaux. Le rapport de constat devra être complété par autant de photos que nécessaires, ainsi que des reportages vidéo.
Ce constat devra permettre rapidement et en tout point du chantier de vérifier et comparer l'état d'un lieu ou d'un point particulier avec la situation de ce même lieux ou point particulier pendant le chantier et au moment du litige.
Ce constat intéresse l'ensemble de la zone travaux à traiter.

01.3. PREPARATION DU SITE

Comprenant l'amenée et le repli des matériaux et matériels nécessaires à la parfaite exécution des travaux,
L'implantation générale du projet,
Le repérage des réseaux existants dans l'optique de leur dévoiement y compris exécution de sondages manuels si nécessaires ; ainsi que les démarches et autorisations nécessaires à leur dévoiement.
L'entreprise devra les études d'EXE et DOE afférents.

09.02. TERRASSEMENTS**02.1. DECROUTAGE DES ENROBES EXISTANTS**

Comprenant le rabotage mécanique du revêtement enrobé existant sur le parking existant, y compris sciage soigné de la délimitation entre les enrobés rabotés et ceux conservés.
Les produits de rabotage devront être immédiatement chargés dans des camions bennes à cet effet et évacuer du site.

Localisation : Extension et enrobés aux abords des zones réhabilitées

02.2. TERRASSEMENTS

Comprenant la réalisation des terrassements généraux, avec purges éventuelles, pour livraison des plateformes pour l'extension, les abords du bâtiment et la voirie pompiers y compris la mise en œuvre des remblais.

Les terrassements bâtiments devront être effectués de façon à obtenir une mise à niveau des plateformes livrées (y compris hérisson) à -0.40m par rapport au niveau fini.
Elle devra prendre en compte les prescriptions indiquées dans le rapport d'étude géotechnique. Les zones de moindre portance devront être purgées.

Localisation : Plateforme extension

Les terrassements de la voies pompiers selon les prescriptions de l'étude de sol Elle devra prendre en compte les prescriptions indiquées dans le rapport d'étude géotechnique.

Localisation : Voirie pompiers

Les terrassements des espaces périphériques correspondront à un reprofilage des couches fondation suite aux travaux en vue de la réfection des enrobés.

Localisation : Extension et enrobés aux abords des zones réhabilitées

02.3. ASSAINISSEMENT EXISTANT

Suppression de l'assainissement non collectif existant comprenant enlèvement des tuyaux d'évacuation, de la fosse, des regards et système d'épandage.

Localisation : Assainissement non collectif existant

02.4. HERRISSONS DE PROPLETE

Comprenant la fourniture et la mise en œuvre d'un hérisson de propreté tout venant 0/31,5GNT 0/80 sur 0.20 d'épaisseur.

Localisation : Extension

09.03. RESEAUX DIVERS**03.1. TRANCHEES**

Comprenant l'ouverture et le rebouchage des tranchées y compris fourniture et mise en place des fourreaux, gaines ainsi que tout accessoire nécessaire au dévoiement des réseaux.

Localisation : Extension et abords des zones réhabilitées

03.2. REGARDS

Comprenant l'ouverture et le rebouchage des tranchées y compris fourniture et mise en place des fourreaux, gaines ainsi que tout accessoire nécessaire au dévoiement des réseaux.

Localisation : Extension et abords des zones réhabilitées

09.04. RESEAUX EP**04.1. CANALISATIONS**

Comprenant l'ouverture et le rebouchage des tranchées y compris fourniture et la pose de canalisation SN8 Ø 125 et raccordement sur le réseau existant.

Localisation : Extension

04.2. REGARDS**2.a. Regards de pied de chute**

Fourniture et pose de regards de pied de chute et raccordement sur le réseau.

Localisation : pied de chutes des descentes

2.b. Regards à grille

Fourniture et pose de regards à grille et raccordement sur le réseau.

Localisation : voirie et parking PMR

04.3. DIVERS

Prestations de vérification de bons fonctionnements et conformités des ouvrages (hydrocurage et passage caméra)

Les plans d'EXE et DOE

09.05. RESEAUX EU**05.1. CANALISATIONS**

Comprenant l'ouverture et le rebouchage des tranchées y compris fourniture et la pose de canalisation SN8 Ø 125 et raccordement sur le réseau existant.

Localisation : Raccordement de l'existant et Buvette au réseau

05.2. REGARDS**2.a. Tabourets de branchement**

Fourniture et pose des Tabouret des branchements
Et leur raccordements réseau existant.

Localisation : Raccordement de l'existant et Buvette au réseau

05.3. DIVERS

Prestations de vérification de bons fonctionnements et conformités des ouvrages (hydrocurage, test d'étanchéité et passage caméra)

Les plans d'EXE et DOE

09.06. BORDURES ET REVETEMENTS**06.1. BORDURES**

Comprenant la fourniture et la mise en œuvre des bordures A1 en délimitation de l'enrobé y compris fondation et calage béton.

Localisation : abords des zones réhabilitées

06.2. FONDATIONS

Comprenant la fourniture et la mise en œuvre de géotextile et GNT 0/31.5 pour la voirie pompier conformément à l'étude de sol.

Localisation : voirie pompier

06.3. FONDATIONS ET ENROBE

Comprenant la fourniture et la mise en œuvre de fondations complémentaires pour reprofilage des abords

La fourniture et la mise en œuvre d'un enrobé BBSG sur 6cm aux abords

Localisation : abords des zones réhabilitées

09.07. SIGNALÉTIQUE**07.1. BANDE DE GUIDAGE**

Comprenant la fourniture et la mise en œuvre d'une bande de guidage en résine sur 10/15cm de large depuis l'entrée jusqu'à l'espace publique.

Localisation : Parking existant